

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๕ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. ๑๓ - ๐๑๒) หมู่ที่ ๔

2. ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีคัดเลือก /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแหลม / เทศบาลตำบลบ้านแหลม
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,025,000.00 บาท
รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๕ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. ๑๓ - ๐๑๒)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นเงิน 3,070,885.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อนุชา ลือราม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล
- 7.2 วีระชัย นุชถาวร กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- 7.3 นพพร พวงทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุชา ลือราม

16 กันยายน 2564 15:56:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล ๒๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. ๑๑๑ - ๐๑๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีคัดเลือก เทศบาลตำบลบ้านแหลม/เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	<p>1. ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.40 - 4.40 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 - 5.50 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1925.60 ตารางเมตร</p> <p>1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)</p> <p>1.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)</p> <p>1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)</p>	ลบ.ม.	96.000	688.32	66,078.72	1.3607	936.59	89,913.31

อนา ถาวร

16 กันยายน 2564 15:56:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล ๒๕
 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. ๑๑ - ๐๑๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลบ้านแหลม/เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	1.1.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	282.000	917.20	258,650.40	1.3607	1,248.03	351,945.59
3	1.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.1.2.1 หินคลุกไหล่ทาง	บาท/ลบ.ม.	48.000	537.37	25,793.76	1.3607	731.19	35,097.56
	ตามสภาพพื้นที่ 1.1.2.2 ค่าแรง	บาท/ลบ.ม.	48.000	99.00	4,752.00	1.3607	134.70	6,466.04
5	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,925.600	428.23	824,599.68	1.3607	582.69	1,122,032.78

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๕
 (รัฐทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. ๑๑ - ๐๑๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแหลม/เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.2.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	36.000	87.31	3,143.16	1.3607	118.80	4,276.89
7	1.2.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	336.000	80.78	27,142.08	1.3607	109.91	36,932.22
8	1.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	320.000	62.67	20,054.40	1.3607	85.27	27,288.02
9	2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว ยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 เมตร ความยาวสองข้างรวม 257.00 เมตรพร้อมก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำค อนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ความยาวสองข้างรวม 573.00 เมตร 2.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	280.000	78.15	21,882.00	1.3607	106.33	29,774.83

นาง ลือราม

กนยายน 2564 15:56:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๕

(รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.บ. ๑๑ - ๐๑๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหลม/เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
10	2.2.1.1 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	223.000	77.72	17,331.56	1.3607	105.75	23,583.05
11	2.3 เสาค้ำคอร. 3" x 3" x 1.50 เมตร	บาท/คัน	516.000	65.00	33,540.00	1.3607	88.44	45,637.87
12	2.4 ค่าแรงตอกเสาค้ำ	บาท/คัน	516.000	15.00	7,740.00	1.3607	20.41	10,531.81
13	2.5 ทราบดีทวางรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	บาท	18.000	467.29	8,411.22	1.3607	635.84	11,445.14
14	2.6 ค่าแรงปรับพื้นทราย	บาท/ลบ.ม.	18.000	99.00	1,782.00	1.3607	134.70	2,424.76
15	2.7 คอนกรีตหยาบ	บาท/ลบ.ม.	9.000	1,528.04	13,752.36	1.3607	2,079.20	18,712.83
16	2.8 ค่าแรงเทคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	9.000	306.00	2,754.00	1.3607	416.37	3,747.36
17	2.9 คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ซม	บาท/ลบ.ม.	152.000	1,690.19	256,908.88	1.3607	2,299.84	349,575.91
18	2.10 ค่าแรงเทคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	152.000	306.00	46,512.00	1.3607	416.37	63,288.87
19	2.11 เหล็ก RB Ø 6 มม (บน 2.22 กก./เส้น)	บาท/คัน	2.468	26,943.93	66,497.61	1.3607	36,662.60	90,483.29

รวม

16 กันยายน 2564 15:56:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล ๒๕
 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. ๑๑ - ๐๑๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแหลม/เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	2.12 ค่าแรงตัด ตัดและผูกเหล็ก	บาท/ตัน	2.468	4,100.00	10,118.80	1.3607	5,578.87	13,768.65
21	2.13 เหล็ก RB Ø 9 มม. (นน 4.99 กก./เส้น)	บาท/ตัน	5.469	25,242.99	138,053.91	1.3607	34,348.13	187,849.95
22	2.14 ค่าแรงตัด ตัดและผูกเหล็ก	บาท/ตัน	5.469	4,100.00	22,422.90	1.3607	5,578.87	30,510.84
23	2.15 เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม	บาท/ท่อน	121.000	687.85	83,229.85	1.3607	935.95	113,250.85
24	2.16 ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	บาท/ท่อน	83.000	186.92	15,514.36	1.3607	254.34	21,110.38
25	2.17 ไม้แบบ	บาท/ตร.ม.	685.000	284.59	194,944.15	1.3607	387.24	265,260.50
26	2.18 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	บาท/กก.	239.000	50.94	12,174.66	1.3607	69.31	16,566.05
27	2.19 ลวดเชื่อม	กล่อง	3.000	290.00	870.00	1.3607	394.60	1,183.80
28	2.20 สังกันสนิม	กระป๋อง	5.000	420.56	2,102.80	1.3607	572.25	2,861.27
29	2.21	ฝา	150.000	100.00	15,000.00	1.3607	136.07	20,410.50
30	ค่าแรงเชื่อมฝาบ่อพักพร้อมทาสังกันสนิม							
30	2.22 แผ่นสมาทบอร์ดหนา 6 มม.	บาท/แผ่น	165.000	235.00	38,775.00	1.3607	319.76	52,761.14
31	2.23 งานขัดหยาบ	บาท/ตร.ม.	520.000	30.00	15,600.00	1.3607	40.82	21,226.92
32	2.24 แผ่นโฟม 2" x 4" หนา 1/2 นิ้ว	บาท/แผ่น	32.000	20.00	640.00	1.3607	27.21	870.84

๐๐๐ ลือรัมย์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๕
 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. ๑๑ - ๐๑๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแหลม/เทศบาลตำบลบ้านแหลม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	70.65	70.65	1.3607	96.13	96.13
รวมราคากลาง								3,070,885.95

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเทศบาล ๒๕
(รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ. ๑๑ - ๐๑๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านแหลม/เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อนุชา ลือรัมย์

(อนุชา ลือรัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีระชัย นุชถาวร

(วีระชัย นุชถาวร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นพพร พวงทอง

(นพพร พวงทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา ลือรัมย์

16 กันยายน 2564